

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45262700-8 Przebudowa budynków						
1			Budynek B			
1 1	d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami 6.31*3.0	m ² m ²	18.930	
					RAZEM	18.930
2 1	d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 44.92	m ² m ²	44.920	
					RAZEM	44.920
3 1	d.1	KNR 4-01 0354-05	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic i demontaż srzydeł Wsp. Rx2 1.2*2.1	m ² m ²	2.520	
					RAZEM	2.520
4 1	d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
5 1	d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładzowymi na odległość 15 km. Wraz z opłata za wysypisko 18.93*0.15+44.92*0.01	m ³ m ³	3.289	
					RAZEM	3.289
6 1	d.1	KNR-W 2-02 0127-03 zamurow.	Zamurowanie otworu z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1.32*2.2	m ² m ²	2.904	
					RAZEM	2.904
7 1	d.1	KNR-W 2-02 2005-01	Obudowa stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników C i U 44.92+(5.04*2+1.94+2.0+0.6+6.16)*0.20	m ² m ²	49.076	
					RAZEM	49.076
8 1	d.1	KNNR 7 0702-02 korytarz fragm. pom. przył. fragm.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami 4.8*2.68+2.7*2.0+2.45*7.4+4.68*2.66 (1.74+3.78)*0.30 1.48*2.55 2.55*0.35	m ² m ² m ² m ²	48.843 1.656 3.774 0.893	
					RAZEM	55.166
9 1	d.1	KNR 4-01 0713-01 ca 20%	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((11.6*2+1.03+1.03+2.45+4.68*2)*2.30+(7.08*2+6.5*2)*0.70)*0.20	m ² m ²	20.855	
					RAZEM	20.855
10 1	d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach 1.32*2.2*2	m ² m ²	5.808	
					RAZEM	5.808
11 1	d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 5.808	m ² m ²	5.808	
					RAZEM	5.808
12 1	d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 2*(6.5+7.08)*2.0-1.1*2.0	m ² m ²	52.120	
					RAZEM	52.120
13 1	d.1	KNR 2-02 1505-01 kor sala	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania (11.6*2+1.03+1.03+2.45+4.68*2)*2.30 (7.08+6.5)*0.70+(7.08+6.5)*0.50 44.92 (5.04*2+1.94+2.0+0.6+6.16)*0.20	m ² m ² m ² m ²	85.261 16.296 44.920 4.156	
					RAZEM	150.633

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	1 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna	(z.VII) Gruntowanie 150.633	m ² m ²	 150.633	
					RAZEM	150.633
15	1 d.1	KNR-W 2-02 1027-03 analiza indywidualna	Osadzenie drzwi z demontażu aluminiowych 1.3 x 2.05 1.2 x 2.1	m ² m ²	 2 2.520	
					RAZEM	2.520
16	1 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analiza indywidualna	Naprawa podłoża pod posadzki 44.92	m ² m ²	 44.920	
					RAZEM	44.920
17	1 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 44.92	m ² m ²	 44.920	
					RAZEM	44.920
18	1 d.1	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3 44.92	m ² m ²	 44.920	
					RAZEM	44.920
19	1 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża 44.92	m ² m ²	 44.920	
					RAZEM	44.920
20	1 d.1	KNNR 2 1206-02 04 cokoły	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej wg proj. 44.92 (7.08*2+6.5*2-1.0)*0.15	m ² m ² m ²	 44.920 3.924	
					RAZEM	48.844
21	1 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 48.844	m ² m ²	 48.844	
					RAZEM	48.844
22	1 d.1	UWAGA	OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : -Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnym 0	0 0	 0.000	
					RAZEM	0.000

mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz
uprawnienia bud. nr UAN.IV-8388(58)86
w spec. instalacyjno - inżynierskiej
członek LOIB nr 5560