

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>45262700-8 Przebudowa budynków</b>						
<b>1</b>			<b>Budynek B</b>			
1 1	d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami 6.31*3.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	18.930	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.930</b>
2 1	d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 44.92	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	44.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
3 1	d.1	KNR 4-01 0354-05	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic i demontaż srzydeł Wsp. Rx2 1.2*2.1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
4 1	d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt.		
				szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 1	d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładzowymi na odległość 15 km. Wraz z opłata za wysypisko 18.93*0.15+44.92*0.01	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3.289	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.289</b>
6 1	d.1	KNR-W 2-02 0127-03 zamurow.	Zamurowanie otworu z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1.32*2.2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.904	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.904</b>
7 1	d.1	KNR-W 2-02 2005-01	Obudowa stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników C i U 44.92+(5.04*2+1.94+2.0+0.6+6.16)*0.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	<del>49.076</del>	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.076</b>
8 1	d.1	KNNR 7 0702-02 korytarz fragm.  pom. przył. fragm.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami 4.8*2.68+2.7*2.0+2.45*7.4+4.68*2.66  (1.74+3.78)*0.30 1.48*2.55 2.55*0.35	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	48.843	
				m <sup>2</sup>	1.656	
				m <sup>2</sup>	3.774	
				m <sup>2</sup>	0.893	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.166</b>
9 1	d.1	KNR 4-01 0713-01 ca 20%	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((11.6*2+1.03+1.03+2.45+4.68*2)*2.30+(7.08*2+6.5*2)*0.70)*0.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20.855	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.855</b>
10 1	d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach 1.32*2.2*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5.808	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.808</b>
11 1	d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 5.808	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5.808	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.808</b>
12 1	d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 2*(6.5+7.08)*2.0-1.1*2.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.120</b>
13 1	d.1	KNR 2-02 1505-01  kor sala	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania   (11.6*2+1.03+1.03+2.45+4.68*2)*2.30 (7.08+6.5)*0.70+(7.08+6.5)*0.50 44.92 (5.04*2+1.94+2.0+0.6+6.16)*0.20	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	85.261	
				m <sup>2</sup>	16.296	
				m <sup>2</sup>	44.920	
				m <sup>2</sup>	4.156	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.633</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	1 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna	(z.VII) Gruntowanie  150.633	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150.633	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.633</b>
15	1 d.1	KNR-W 2-02 1027-03 analiza indywidualna	Osadzenie drzwi z demontażu aluminiowych 1.3 x 2.05 <del>1.2 x 2.1</del>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2  <del>2.520</del>	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
16	1 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analiza indywidualna	Naprawa podłoża pod posadzki  44.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
17	1 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 44.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
18	1 d.1	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3 44.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
19	1 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża  44.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.920</b>
20	1 d.1	KNNR 2 1206-02 04  cokoły	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej wg proj. 44.92 (7.08*2+6.5*2-1.0)*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44.920 3.924	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.844</b>
21	1 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 48.844	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.844	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.844</b>
22	1 d.1	UWAGA	OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnym 0	0  0	  0.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz  
uprawnienia bud. nr UAN.IV-8388(58)86  
w spec. instalacyjno - inżynierskiej  
członek LOIB nr 5560