

PRZEDMIAR ROBÓT

Zakres robót przewidziany dla jednej sali chorych

Należy wykonać 3 sale chorych, zakres robót we wszystkich salach jest jednakowy

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane - utworzenie łazienki w sali w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Poddębicach
ADRES INWESTYCJI : Poddębice ul. Mickiewicza 16
INWESTOR : Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębice
BRANŻA : Budowlany

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	22.46	0.00	0.00
2	KNR 2-02 d.1 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - analogia wyrównanie ścian po skuciach pod izolację i okładziny ściennie	m ²	8.398	0.00	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	12.855	0.00	0.00
4	KNR 0-29 d.1 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 - analogia wykonanie uszczelnienie na styku ściana podłoga (prysznic)	m	10.90	0.00	0.00
5	KNR 0-29 d.1 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m	15	0.00	0.00
6	NRRNKB 202 d.1 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	17.5	0.00	0.00
7	KNR 0-29 d.1 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²	4.48	0.00	0.00
8	KNR 0-29 d.1 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²	20.56	0.00	0.00
9	KNR 9-09 d.1 0405-01	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne(obudowy pionów kanalizacyjnych)	m ²	2.2	0.00	0.00
10	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	20.56	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	4.48	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegiel - metalowych regulowanych	szt.	1	0.00	0.00
13	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.05 = 1.845	0.00	0.00
14	NRRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4.48	0.00	0.00
15	NRRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	30.08	0.00	0.00
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	1	0.00	0.00
17	NRRNKB 202 d.1 1134-02 analiza indywidualna	(z.VII) Gruntowanie	m ²	85.317	0.00	0.00
18	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania	m ²	85.317	0.00	0.00
19	KNR-W 2-02 d.1 1102-01 analiza indywidualna	Naprawa podłoża pod posadzki	m ²	22.46	0.00	0.00
20	KNNR 2 1208- d.1 01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2.0 mm wewnątrz budynków	m ²	22.46	0.00	0.00
21	KNNR 2 1208- d.1 02	Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3	m ²	22.46	0.00	0.00
22	NRRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²	22.46	0.00	0.00
23	KNNR 2 1206- d.1 02	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej wg proj.	m ²	22.46	0.00	0.00
24	KNNR 2 1206- d.1 07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	22.46	0.00	0.00
25	KNR-W 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	3.24	0.00	0.00
26	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia - malowanie fitryn drzwiowych	m ²	1.3	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.1	wycena indywidualna	Kanały wentylacyjne wykonane z rur aluminiowych typu spiro średnicy 15 cm nad sufitem podwieszanym z pomieszczeń łazienki do kanałów wentylacyjnych kominowych. Rury podłączone szczelnie do okrągłych kratek wentylacyjnych umiejscowionych w suficie pomieszczenia w 5 punktach. Połączenia rur przy pomocy kształtek z PCV (trójniki, kolanka, mufy) z uszczelnieniem gumowym i opaską zaciskową.	m	2,5	0,00	0,00
28 d.1	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu innych niż metalowe za pomocą kontenera o pojemności 6 m3	szt.	1	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY SANITARNE DEMONT. POMOCNICZE BUDOWLANE				
29	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	1.8	0.00	0.00
30	KNR-W 4-02 d.2 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	1.3	0.00	0.00
31	KNR-W 4-02 d.2 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	1	0.00	0.00
32	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - demontaż umywalk	kpl.	1	0.00	0.00
33	KNR BO-12 d.2 0358-09	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły	m ³	0.12	0.00	0.00
34	KNR BO-12 d.2 0360-05	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m ³	0.08	0.00	0.00
35	KNR 7-28 d.2 0203-07	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I C.O.				
36 d.3	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16.8	0.00	0.00
37 d.3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12.2	0.00	0.00
38 d.3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	27	0.00	0.00
39 d.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	27	0.00	0.00
40 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5	0.00	0.00
41 d.3	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za przejścia z rur stalowych na rurach z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm (analogia)	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
42 d.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	8.4	0.00	0.00
43 d.4	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	2.5	0.00	0.00
44 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2	0.00	0.00
45 d.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		PRZYBORY I ARMATURA W WĘZŁACH SANITARNYCH				
46	KNR-W 2-15 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- typ Geberit	kpl.	1	0.00	0.00
47	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1	0.00	0.00
48	KNR-W 2-15 d.5 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
49	KNR-W 2-15 d.5 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
50	KNR 2-15 d.5 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - brodzik	kpl.	1	0.00	0.00


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA				
51 d.6	KNNR 5 0511-01	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x40 W - analogicznie - oprawa LED	kpl.	4	0.00	0.00
52 d.6	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - analogicznie - również w bruzdach YDYp 3x1,5	m	38	0.00	0.00
53 d.6	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany - pod wyłączniki, przełączniki, itp.	szt.	4	0.00	0.00
54 d.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4	0.00	0.00
55 d.6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2	0.00	0.00
56 d.6	wycena indywidualna	Montaż wentylatorów kanałowych o wydajności 100 m ³ /h w kanałach wentylacyjnych nad sufitem podwieszanym wraz z podłączeniem do instalacji oświetleniowej. Wentylatory mają załączać się wraz z zapaleniem światła w pomieszczeniu łazienki.	szt.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Instalacja przyzywowa				
57 d.7	kalkulacja własna	Instalacja przyzywowa w łazience	kpl.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Gazy medyczne				
58	KNR 2-15	Zestaw ścienny poziomy wzmożonego nadzoru /	kpl.	2	0.00	0.00
d.8	0620-01	montaż i dostawa				
59	KNR-W 2-15	Dodatek za podejścia pod punkty poboru gazów med.	szt.	4	0.00	0.00
d.8	0117-01					
60		Wykonanie rurociągów z rur miedzianych 12 mm do	kpl.	2	0.00	0.00
d.8	kalk. własna	podejść gazów medycznych				
61	KNR 2-15	Próba i uruchomienie instalacji gazów medycznych	kpl	1	0.00	0.00
d.8	0633-02					
62		Demontaż zestawów ściennych	szt.	3	0.00	0.00
d.8	kalk. własna					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Uchwyty dla niepełnosprawnych				
63	kalkulacja d.9 własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	3	0.00	0.00
64	kalkulacja d.9 własna	Montaż zabezpieczeń PCV na ścianach	mb	44	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł


2018r, luty